

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont polegający na wycięciu uszkodzonych miejsc nawierzchni asfaltowej i uzupełnieniu mieszanką asfaltową				
1.1	KNR 6/1108/2 (1) Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm (0,165 t/m ²) 348*0,165 = 57,420000 57,42	57,42		t
2 Remont polegający na skropieniu emulsją asfaltową uszkodzonych miejsc nawierzchni asfaltowej i zasypaniu kruszywem				
2.1	KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	226,00		m ²
2.2	KNR 231/1004/3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	226,00		m ²
2.3	KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,561 kg/m ²	226,00		m ²
2.4	KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 5 kg/m ² i grysem kamiennym frakcji 5-8 i 5-2	226,00		m ²
3 Uzupełnienie poboczy (kliniec + materiał z rozbiórki nawierzchni asfaltowej)				
3.1	KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie pobocza 348/2 = 174,000000 174,00	174,00		m ²